

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Rozbiórka podłóg z paneli wraz z podkładem i listwami podłogowymi. 10.070+28.90+29.00	m ² m ²	67.970	
				RAZEM	67.970
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 11.00+5.90+6.50	m ² m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (4.25+1.35)*2*2.54	m ² m ²	28.448	
				RAZEM	28.448
4	kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłkowych 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	kalk. własna	Demontaż karniszy, ekranu i innych urządzeń wskazanych do demontażu. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 5	szt. szt.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.000
20	KNR 4-01 1202-09 kalk. własna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (farba emulsyjna) <Ściany> (6.30+3.95)*2*3.41+(6.75+4.00)*2*3.38+(5.65+5.05+3.20+3.50+2.70)*3.62+(5.50+1.70)*2*3.05+(4.25+2.25)*2*3.06+(4.40+1.40)*2*3.10 <Sufit> 27.50+28.90+29.00+10.70+6.50+5.90+11.00	m ² m ² m ²	 334.997 119.500	
				RAZEM	454.497
21	KNR AT-12 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75 13.5+8.82	m ² m ²	 22.320	
				RAZEM	22.320
22	KNR 4-01 1205-02 analogia	Wklejenie flizeliny na spękanych tynkach ścian, przed szpachlowaniem 334.997	m ² m ²	 334.997	
				RAZEM	334.997
23	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
24	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych i tynkach gipsowych 334.997+27.00	m ² m ²	 361.997	
				RAZEM	361.997
25	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 5.50*1.70+4.25+4.25*1.35+1.40*4.25	m ² m ²	 25.288	
				RAZEM	25.288
26	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych 25.288	m ² m ²	 25.288	
				RAZEM	25.288
27	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 25.288	m ² m ²	 25.288	
				RAZEM	25.288
28	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm (klejne 5 mm) 25.288	m ² m ²	 25.288	
				RAZEM	25.288
29	NNRNKB 202 1118-10 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 25.288	m ² m ²	 25.288	
				RAZEM	25.288
30	KNR 0-12II 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 27.51+28.9+29.0	m ² m ²	 85.410	
				RAZEM	85.410
32	KNR-W 2-02 1026-01 kalk. własna	Montaż ościeżnic drzwiowych z obróbką tynkarską 7*1.6	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
33	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone 7*1.6	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
34	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm <kuchnia>(1.40+1.05+0.70+0.30+0.60)*0.60 <lazienka> (1.00+0.75+0.10+0.75+0.60)*1.60	m ² m ² m ²	 2.430 5.120	
				RAZEM	7.550
35	KNR AT-22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm 7.55	m ² m ²	 7.550	
				RAZEM	7.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		7.55	m ²	7.550	
				RAZEM	7.550
37	KNNR 2 1402-05 analogia	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
		334.997+119.500	m ²	454.497	
				RAZEM	454.497
38	KNR INSTAL 0101-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
39	KNR INSTAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNR INSTAL 0109-01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
42	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
43	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 2-15 0220-05 analogia	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 0224-03 kalk. własna	Montaż ustępów pojedynczych z płuczką zabudowaną na stelarzu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły	wyp.		
		9	wyp.	9.000	
				RAZEM	9.000
49	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtynkowe 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.		
		27	wyp.	27.000	
				RAZEM	27.000
50	KSNR 5 0503-03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
51	KSNR 5 0202-01	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		27	pomiar	27.000	
				RAZEM	27.000
53	kalk. własna	Dopłata za usunięcie gruzu i materiałów z rozbiórki z załadowaniem do kontenerów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000